Józefów, 10.11.2026r.

Hydrosfera Józefów Sp. z o. o.
Ul. Drogowców 20
05-420 Józefów

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi w pasach drogowych ul. Granicznej (Nadwiślańska - Jachowicza)"– nr sprawy HJ/ZPS/5/2026

Odpowiedzi na pytania:

1. „Czy na odcinku drogi do przebudowy nad przebudowywaną rurą 110mm a pod powierzchnią drogi dla rowerów znajduje się inna infrastruktura drogowa nie widniejąca na geoportalu? Jeśli tak prosimy o wskazanie jej lokalizacji."

   Odpowiedź : Zamawiający dysponuje informacjami o infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej, a nie dysponuje informacjami o infrastrukturze drogowej na odcinku przewidzianym do przebudowy wykraczającymi poza dane dostępne w Geoportalu. W związku z tym Zamawiający nie może potwierdzić występowania dodatkowej infrastruktury pod drogą dla rowerów ani wskazać jej lokalizacji.

2. „Czy na odcinku drogi do zaprojektowania i zabudowania pod Chodnikiem/Ścieżką rowerową może znajdować się inna infrastruktura drogowa nie widniejąca na geoportalu? Jeśli tak prosimy o wskazanie jej lokalizacji."

   Odpowiedź : Zamawiający dysponuje informacjami o infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej, a nie dysponuje informacjami o infrastrukturze drogowej na odcinku przewidzianym do zaprojektowania i budowy wykraczającymi poza dane dostępne w Geoportalu. W związku z tym Zamawiający nie może potwierdzić występowania dodatkowej infrastruktury pod chodnikiem lub drogą dla rowerów ani wskazać jej lokalizacji.

3. „Prosimy o określenie średnicy istniejącego węzła wodociągowego przy skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Lisią, (czy podczas połączenia z siecią PE Dz280 wykonano przebudowę tego węzła wraz z trójnikiem oraz zasuwami odcinającymi Dn 250)."

   Odpowiedź : Zamawiający informuje, że podczas włączenia do sieci wodociągowej PE Dz 280 nie dokonano przebudowy istniejącego węzła wodociągowego na skrzyżowaniu ulic Graniczna z ul. Lisią. Wykonawca zobowiązany jest do przebudowy tego węzła oraz odejścia wodociągowego w ul. Lisiej poprzez zmianę średnicy istniejącego odcinka ze 110 mm na 160 mm.

4. „Czy w wycenie przebudowy sieci należy uwzględnić przebudowę istniejącej komory pomiarowej wraz z wyminą przepływomierza na Dn250, jeśli tak to wskazanie typu, parametrów ewentualnie producenta przepływomierza i czy na nowym odcinku wodociągu od ul. Lisia do Jachowicza nie przewiduje się dodatkowej komory?"

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że w wycenie należy uwzględnić przebudowę istniejącej komory pomiarowej wraz z wymianą przepływomierza na przepływomierz DN 250. Zamawiający nie wskazuje producenta przepływomierza DN 250 ani nie określa jego pozostałych parametrów technicznych. Wykonawca dobierze i zamontuje urządzenie kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu Spółki, zintegruje je z tym systemem oraz sprawdzi poprawność odczytu i rejestracji danych pomiarowych.

PREZES ZARZĄDU